

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง

- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
- เจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง, กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- สยผ.สต. 22/2563 , ก.58/พ.ค./64
- คำนวณราคากลาง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน/บาท		
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	15,257,884.51	1.2572	19,182,212.41	เงินเบิกล่วงหน้า	0%
2	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	724,300.00	1.0700	775,001.00	เงินประกันผลงานหัก	0%
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	5,000,000.00		5,000,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			24,957,213.41		
	คิดเป็นเงินประมาณ			24,957,000.00	/	
	(ตัวอักษร)	ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ
(นายเสรี พงศ์นฤเดช)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

..... กรรมการ
(นายสัญญา ชั่งคะมโน)
วิศวกรโยธาชำนานุกรการพิเศษ

..... กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ รัตติยวงศ์)
พนักงานสถาปนิก

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลี่เป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลี่เป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล




ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	งานรื้อถอน								
1	งานรื้อถอนบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 เดิม จำนวน 3 หลัง	1	งาน	-	-	68,820.00	68,820.00	68,820.00	รื้อขนไป
2	งานรื้ออาคารบริจาคเดิม จำนวน 1 หลัง	1	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	รื้อขนไป
3	งานรื้อถอนอาคารอนามัยเดิม จำนวน 1 หลัง	1	งาน	-	-	38,720.00	38,720.00	38,720.00	รื้อขนไป
4	งานรื้อถอนลาน คสล. เดิม	1	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	รื้อขนไป
5	งานรื้อถอนเสาส่งสัญญาณวิทยุ สูง 40 เมตร	1	งาน	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	รื้อขนไป
	รวมค่างานรื้อถอนเป็นเงินประมาณ							207,540.00	

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลี่เป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล


สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลี่เป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563 , ก.58/พ.ค./64

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				(บาท)	
	สรุปค่างานก่อสร้าง				
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร			15,257,884.51	
1.1	งานรื้อถอน	1	งาน	207,540.00	
1.2	งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล	1	งาน	12,257,455.54	
	1.2.1 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	งาน	2,697,408.00	
1.3	งานก่อสร้างอาคารที่พักขยะติดเชื้อ	1	งาน	95,480.97	
2	ค่างานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			724,300.00	
2.1	ครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	1	งาน	724,300.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ			5,000,000.00	
3.1	ค่าขนส่งวัสดุทางทะเล	39	เที่ยว	4,875,000.00	
	(แพบรรทุกวัสดุ 1 เที่ยว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 50,000 กก.)				
3.2	ค่าขนส่งเครื่องมือและเครื่องจักรรื้อถอน-ก่อสร้าง	1	เที่ยว	125,000.00	



งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล




สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล									
1	หมวดงานวิศวกรรมก่อสร้าง								
	1.1 ชุดหลุมฐานรากและถมคืบ	439.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	43,461.00	43,461.00	
	1.2 ทราดยาบ	33.00	ลบ.ม.	692.21	22,842.93	91.00	3,003.00	25,845.93	
	1.3 คอนกรีตทราดยาบ 1:3:5	10.25	ลบ.ม.	-	-	398.00	4,079.50	4,079.50	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2,665.00	กก.	3.40	9,061.00	-	-	9,061.00	
	- ทราดยาบ	6.36	ลบ.ม.	692.21	4,402.46	-	-	4,402.46	
	- หินเบอร์ 1-2	10.56	ลบ.ม.	794.39	8,388.76	-	-	8,388.76	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง (fc' Cube=240 ksc.)	302.00	ลบ.ม.	-	-	542.00	163,684.00	163,684.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	101,472.00	กก.	3.40	345,004.80	-	-	345,004.80	
	- ทราดยาบ	181.20	ลบ.ม.	692.21	125,428.45	-	-	125,428.45	
	- หินเบอร์ 1-2	329.18	ลบ.ม.	794.39	261,497.30	-	-	261,497.30	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง(fc' Cube=240 ksc.)	45.00	ลบ.ม.	-	-	542.00	24,390.00	24,390.00	
	ผสมน้ำยากันซึม								
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	15,120.00	กก.	3.40	51,408.00	-	-	51,408.00	
	- ทราดยาบ	27.00	ลบ.ม.	692.21	18,689.67	-	-	18,689.67	
	- หินเบอร์ 1-2	49.05	ลบ.ม.	794.39	38,964.83	-	-	38,964.83	
	- น้ำยากันซึม	235.80	ลิตร	120.00	28,296.00	-	-	28,296.00	

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1.6	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	2,266.00	ตร.ม.	-	-	133.00	301,378.00	301,378.00	
	- ไม้แบบ (คิด 70 %)	1,586.00	ลบ.ฟ.	430.00	681,980.00	-	-	681,980.00	
	- ไม้คร่ำ	476.00	ลบ.ฟ.	430.00	204,680.00	-	-	204,680.00	
	- ไม้ค้ำยันท้องคานและท้องพื้น	1,626.00	ท่อน	95.00	154,470.00	25.00	40,650.00	195,120.00	
	- ตะปู	567.00	กก.	50.94	28,882.98	-	-	28,882.98	
1.7	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 Dia. 6 มม.	1,448.15	กก.	32.90	47,644.14	4.10	5,937.42	53,581.55	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 Dia. 9 มม.	3,690.32	กก.	33.20	122,518.62	4.10	15,130.31	137,648.94	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 Dia. 12 มม.	10,081.50	กก.	26.42	266,353.23	3.30	33,268.95	299,622.18	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 Dia. 16 มม.	11,738.18	กก.	27.52	323,034.71	3.30	38,735.99	361,770.71	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 Dia. 20 มม.	4,863.21	กก.	26.13	127,075.68	2.90	14,103.31	141,178.99	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 Dia. 25 มม.	1,891.43	กก.	24.95	47,191.18	2.90	5,485.15	52,676.33	
	- ลวดผูกเหล็ก	996.00	กก.	54.52	54,301.92	-	-	54,301.92	
	- Wire Mesh Dia.4 mm.@0.20x0.20m.#	665.00	ตร.ม.	31.78	21,133.70	5.00	3,325.00	24,458.70	
1.8	แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบสี่เหลี่ยมตัน	611.00	ตร.ม.	380.00	232,180.00	25.00	15,275.00	247,455.00	
	(LL ≥ 300 กก./ตร.ม.)								
1.9	งานเดินท่ออัดน้ำยาระบบกำจัดปลวก	528.00	ตร.ม.	180.00	95,040.00	50.00	26,400.00	121,440.00	

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลี่เป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลี่เป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	1.10 เจาสำรวจชั้นดิน	2.00	จุด	-	-	13,000.00	26,000.00	26,000.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- งานขัดเรียบพื้น คสล.ผสมน้ำยากันซึม	517.00	ตร.ม.	-	-	40.00	20,680.00	20,680.00	
	- พื้นหลังคากระเบื้องกันซึมชนิดสะท้อนความร้อน	517.00	ตร.ม.	380.00	196,460.00	50.00	25,850.00	222,310.00	
	ประเภทเซรามิคโคัดตั้ง								
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	63.00	ท่อน	626.17	39,448.71	-	-	39,448.71	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กโครงหลังคา	1,398.00	กก.	-	-	10.00	13,980.00	13,980.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันเหล็กโครงหลังคา	147.00	ตร.ม.	105.00	15,435.00	38.00	5,586.00	21,021.00	
	- กระเบื้องว่าวไอยรา 9"x9" สีขาว	184.00	ตร.ม.	556.00	102,304.00	85.00	15,640.00	117,944.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน	184.00	ตร.ม.	50.00	9,200.00	20.00	3,680.00	12,880.00	
	- แปรสำเร็จรูปสำหรับหลังคากระเบื้องไอยรา	321.00	ท่อน	165.00	52,965.00	-	-	52,965.00	
	- ค่าแรงแปรสำเร็จรูปสำหรับหลังคากระเบื้องไอยรา	160.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,000.00	4,000.00	
	- ครอบสันตะเข้	30.00	แผ่น	68.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันตะเข้	12.00	ม.	-	-	100.00	1,200.00	1,200.00	
	- รางน้ำตะเข้ชนิดกัลวาไนซ์เคลือบสี	4.00	ม.	950.00	3,800.00	25.00	100.00	3,900.00	
	- เเชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เทียม ขนาด 1x8 นิ้ว + 1x6 นิ้ว	117.00	ม.	550.00	64,350.00	73.00	8,541.00	72,891.00	
	- วัสดุอุปกรณ์ติดตั้งและประกอบหลังคา	1.00	L/S	11,082.00	11,082.00	-	-	11,082.00	

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลี่เป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลี่เป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	- ปีกนกคสล.	106.00	ม.	750.00	79,500.00	150.00	15,900.00	95,400.00	
2.2	งานฝ้าเพดานและตกแต่ง								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า	759.00	ตร.ม.	375.00	284,625.00	75.00	56,925.00	341,550.00	
	โลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	111.00	ตร.ม.	400.00	44,400.00	75.00	8,325.00	52,725.00	
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสีฉาบเรียบรอยต่อ ทาสี								
	- บัวฝ้าสำเร็จรูป ขนาด 2" (บัวแฝ)	707.00	ม.	75.00	53,025.00	40.00	28,280.00	81,305.00	
	- ฝ้าเพดานชายคาไม้สักขนาด 4 นิ้ว เข้าลิ้น โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	162.00	ตร.ม.	1,650.00	267,300.00	167.00	27,054.00	294,354.00	
	- งานฉาบปูนเพดาน คสล.	26.00	ตร.ม.	95.00	2,470.00	82.00	2,132.00	4,602.00	
2.3	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	1,076.00	ตร.ม.	220.00	236,720.00	89.00	95,764.00	332,484.00	
	- เสาดเอ็นและทับหลัง คสล.	1,216.00	ม.	195.00	237,120.00	44.00	53,504.00	290,624.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,152.00	ตร.ม.	95.00	204,440.00	82.00	176,464.00	380,904.00	
	- โครงสร้างฉาบปูนเรียบ	86.00	ตร.ม.	95.00	8,170.00	100.00	8,600.00	16,770.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x60 ซม.	399.00	ตร.ม.	450.00	179,550.00	201.00	80,199.00	259,749.00	สิ้นงบฯขออนุมัติ
	- ผนังติด Wallpaper	27.00	ตร.ม.	220.00	5,940.00	50.00	1,350.00	7,290.00	สิ้นงบฯขออนุมัติ
	- งานบัวปูนปั้นบัวเสาดตกแต่ง	30.00	ตัน	8,500.00	255,000.00	1,900.00	57,000.00	312,000.00	ค่าใช้กรรมช่าง
	- งานบัวปูนปั้นผนัง	96.00	ม.	2,500.00	240,000.00	250.00	24,000.00	264,000.00	ค่าใช้กรรมช่าง



งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	- รวาระเบียงไม้เนื้อแข็ง 3 1/2"x4"	14.00	ลบ.พ.	950.00	13,300.00	-	-	13,300.00	
	- ลูกกรงไม้เนื้อแข็ง	132.0	ตัว	250.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- เสาระเบียงไม้เนื้อแข็ง 4"x4"	7.00	ลบ.พ.	850.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
	- ตะปู	6.00	กก.	48.13	288.78	-	-	288.78	
	- ค่าแรงงานประกอบเสา ราว และลูกกรงราวระเบียง	18.00	ม.	-	-	1,200.00	21,600.00	21,600.00	
	- ผนังกรุแผ่นสเมิร์ทบอร์ดโครงเหล็กกล่อง	3.80	ตร.ม.	650.00	2,470.00	185.00	703.00	3,173.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นทำผิวหินขัดแบ่งเส้นพีวีซี	759.00	ตร.ม.	350.00	265,650.00	153.00	116,127.00	381,777.00	สีและสารระบายผนัง
	- พื้นทำผิวทรายล้าง	73.00	ตร.ม.	320.00	23,360.00	99.00	7,227.00	30,587.00	สีและสารระบายผนัง
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดกันลื่น	111.00	ตร.ม.	550.00	61,050.00	222.00	24,642.00	85,692.00	สีและสารระบายผนัง
	- บัวพื้นหินขัด กว้าง 4 นิ้ว	282.00	ม.	250.00	70,500.00	75.00	21,150.00	91,650.00	
	- บัวพื้น PVC แบบตัน หนา 8 มม. กว้าง 4 นิ้ว สีดำ	206.00	ม.	75.00	15,450.00	40.00	8,240.00	23,690.00	
	2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- D1	1	ชุด	19,950.00	19,950.00	-	-	19,950.00	ค่าสีทึบผนัง
	- D2	1	ชุด	10,250.00	10,250.00	-	-	10,250.00	
	- D3	5	ชุด	11,200.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	- D4	10	ชุด	6,800.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
	- D5	8	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	

๑๑๑๑

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล




สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	- D6	1	ชุด	13,650.00	13,650.00	-	-	13,650.00	"
	- D7	2	ชุด	8,750.00	17,500.00	-	-	17,500.00	"
	- D8	9	ชุด	2,850.00	25,650.00	-	-	25,650.00	"
	- D9	11	ชุด	5,600.00	61,600.00	-	-	61,600.00	"
	- D10	7	ชุด	8,500.00	59,500.00	-	-	59,500.00	"
	- D11	2	ชุด	11,550.00	23,100.00	-	-	23,100.00	"
	- W1	50	ชุด	8,750.00	437,500.00	-	-	437,500.00	"
	- W2	27	ชุด	1,400.00	37,800.00	-	-	37,800.00	"
	- W3	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	"
	- W4	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	"
	2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบมีหม้อน้ำ	21	ชุด	4,850.00	101,850.00	450.00	9,450.00	111,300.00	
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบมีหม้อน้ำสำหรับผู้พิการ	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	450.00	450.00	7,950.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	22	ชุด	350.00	7,700.00	70.00	1,540.00	9,240.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	12	ชุด	4,500.00	54,000.00	450.00	5,400.00	59,400.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	12	ชุด	420.00	5,040.00	70.00	840.00	5,880.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	11	ชุด	550.00	6,050.00	70.00	770.00	6,820.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	25	ชุด	3,500.00	87,500.00	450.00	11,250.00	98,750.00	

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนสำหรับผู้พิการพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	8,350.00	8,350.00	450.00	450.00	8,800.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	25	ชุด	450.00	11,250.00	70.00	1,750.00	13,000.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าสำหรับผู้พิการ	1	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	- สติ๊กเกอร์	66	ชุด	95.00	6,270.00	35.00	2,310.00	8,580.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	10	ชุด	125.00	1,250.00	25.00	250.00	1,500.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	15	ชุด	250.00	3,750.00	70.00	1,050.00	4,800.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	8	ชุด	380.00	3,040.00	70.00	560.00	3,600.00	
	- ที่วางสบู่แบบฝังผนัง	8	ชุด	320.00	2,560.00	120.00	960.00	3,520.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	8	ชุด	350.00	2,800.00	70.00	560.00	3,360.00	
	- กระจกเงาขอบเปลือย ขนาด 0.50x0.80 m.	7	บาน	120.00	840.00	70.00	490.00	1,330.00	ห้องน้ำ 7
	- กระจกเงาขอบเปลือย ขนาด 0.60x1.00 m.	1	บาน	170.00	170.00	70.00	70.00	240.00	ห้องน้ำ 2
	- กระจกเงาขอบเปลือย ขนาด 0.80x1.00 m.	1	บาน	225.00	225.00	70.00	70.00	295.00	ห้องน้ำ 3
	- กระจกเงาขอบเปลือย ขนาด 0.75x1.00 m.	1	บาน	210.00	210.00	70.00	70.00	280.00	ห้องน้ำ 1
	- กระจกเงาขอบเปลือย ขนาด 1.35x1.00 m.	1	บาน	380.00	380.00	70.00	70.00	450.00	ห้องน้ำ 3
	- กระจกเงาขอบเปลือย ขนาด 2.30x1.00 m.	2	บาน	645.00	1,290.00	70.00	140.00	1,430.00	ห้องน้ำ 5,6
	- กระจกเงาขอบเปลือย ขนาด 2.35x1.00 m.	2	บาน	660.00	1,320.00	70.00	140.00	1,460.00	ห้องน้ำ 2,4
	- เคาน์เตอร์ คสล.ผิวปูหินแกรนิต	27	ม.	5,500.00	148,500.00	-	-	148,500.00	ค่าวัสดุรวมตามง
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	19	ชุด	450.00	8,550.00	70.00	1,330.00	9,880.00	

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลี่เป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลี่เป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบเต็มห้อง) พร้อมอุปกรณ์	7	ชุด	13,000.00	91,000.00	70.00	490.00	91,490.00	ค้ำแข็ง ค้ำหนัก (ประจ)
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบครึ่งห้อง) พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	8,500.00	42,500.00	70.00	350.00	42,850.00	ค้ำหนัก (ประจ)+ขอบข้าง
	- ราวทรงตัวรูปตัว T (สแตนเลส)	1	ชุด	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัว U (สแตนเลส)	2	ชุด	500.00	1,000.00	70.00	140.00	1,140.00	
	- อ่างล้างสแตนเลสแบบฝักเคาน์เตอร์พร้อมก๊อกน้ำ	7	ชุด	2,500.00	17,500.00	70.00	490.00	17,990.00	ค่าติดตั้งค่าแรง
	- อ่างล้างสแตนเลสพร้อมก๊อกน้ำและขาตั้ง	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	70.00	140.00	5,140.00	ค่าติดตั้งค่าแรง
	2.7 งานทาสี								
	- ทาสีอะครีลิค ทาภายนอก	580.00	ตร.ม.	75.00	43,500.00	34.00	19,720.00	63,220.00	
	- ทาสีอะครีลิค ทาภายใน	1,140.00	ตร.ม.	75.00	85,500.00	30.00	34,200.00	119,700.00	
	- ทาสีน้ำมัน	52.00	ตร.ม.	50.00	2,600.00	38.00	1,976.00	4,576.00	
	2.8 งานบันไดและทางลาดผู้พิการ								
	2.8.1 งานบันได								
	- ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง 3 1/2"x4"	3.30	ลบ.ฟ.	950.00	3,135.00	-	-	3,135.00	
	- ลูกกรงไม้เนื้อแข็ง	50.0	ตัว	250.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- เสาบันไดไม้เนื้อแข็ง 4"x4"	5.3	ลบ.ฟ.	850.00	4,505.00	-	-	4,505.00	
	- ตะปู	1.00	กก.	50.94	50.94	-	-	50.94	
	- ค่าแรงงานประกอบเสา ราว และลูกกรงบันได	8.60	ม.	-	-	1,200.00	10,320.00	10,320.00	

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	- เสาและราวบันไดสแตนเลส ศก. 1 1/2 นิ้ว	20.00	ม.	1,600.00	32,000.00	-	-	32,000.00	ค่าวัสดุรวมค่าแรง
	2.8.2 ทางลาดผู้พิการ								
	- ทราวยหยาบ	1.70	ลบ.ม.	692.21	1,176.76	91.00	154.70	1,331.46	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24 Dia. 9 มม.	-	กก.	33.20	-	4.10	-	-	
	- Wire Mesh Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. #	17.50	ตร.ม.	31.78	556.15	5.00	87.50	643.65	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' ทรงลูกบาศก์ = 240 ksc.)	1.75	ลบ.ม.	2,424.00	4,242.00	542.00	948.50	5,190.50	
	- พื้นทำผิวทราวยล้างซีตร่องลายก้างปลา	10.80	ตร.ม.	450.00	4,860.00	158.00	1,706.40	6,566.40	
	- เสาและราวสแตนเลส ศก. 1 1/2 นิ้ว	20.60	ม.	1,600.00	32,960.00	-	-	32,960.00	ค่าวัสดุรวมค่าแรง
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานระบบท่อประปา								
	- PE 3" PN 12.5	123.00	ม.	184.00	22,632.00	120.00	14,760.00	37,392.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	งาน	11,316.00	11,316.00	3,394.00	3,394.00	14,710.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	4,526.00	4,526.00	1,357.00	1,357.00	5,883.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	2,263.00	2,263.00	678.00	678.00	2,941.00	
	- PVC 1/2" Class 13.5	109.00	ม.	14.87	1,620.83	30.00	3,270.00	4,890.83	
	- PVC 3/4" Class 13.5	62.00	ม.	17.83	1,105.46	30.00	1,860.00	2,965.46	
	- PVC 1" Class 13.5	66.00	ม.	28.11	1,855.26	30.00	1,980.00	3,835.26	
	- PVC 1 1/4" Class 13.5	88.00	ม.	36.80	3,238.40	30.00	2,640.00	5,878.40	

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	- PVC 1 1/2" Class 13.5	-	ม.	46.96	-	30.00	-	-	
	- PVC 2" Class 13.5	-	ม.	73.60	-	40.00	-	-	
	- PVC 2 1/2" Class 13.5	-	ม.	120.79	-	60.00	-	-	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	งาน	3,909.00	3,909.00	1,172.00	1,172.00	5,081.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	2,345.00	2,345.00	703.00	703.00	3,048.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	781.00	781.00	234.00	234.00	1,015.00	
	- Gate Valve 3"	8.00	ชุด	2,000.00	16,000.00	600.00	4,800.00	20,800.00	
	- Gate Valve 1 1/2"	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00	
	- Gate Valve 1 1/4"	13.00	ชุด	500.00	6,500.00	150.00	1,950.00	8,450.00	
	- Gate Valve 1"	3.00	ชุด	280.00	840.00	84.00	252.00	1,092.00	
	- Gate Valve 3/4"	1.00	ชุด	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	- Check Valve 1 1/4"	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00	
	- Check Valve 1 1/2"	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	240.00	960.00	4,160.00	
	- Strainer Valve 1 1/4"	4.00	ชุด	2,200.00	8,800.00	660.00	2,640.00	11,440.00	
	3.2 งานระบบท่อระบายน้ำ								
	- PVC 1 1/2" Class 8.5	114.00	ม.	31.07	3,541.98	30.00	3,420.00	6,961.98	
	- PVC 2" Class 8.5	268.00	ม.	49.06	13,148.08	40.00	10,720.00	23,868.08	
	- PVC 2 1/2" Class 8.5	91.00	ม.	85.28	7,760.48	50.00	4,550.00	12,310.48	



งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	- PVC 4" Class 8.5	115.00	ม.	188.55	21,683.25	100.00	11,500.00	33,183.25	
	- PVC 6" Class 8.5	36.00	ม.	400.00	14,400.00	200.00	7,200.00	21,600.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	งาน	24,213.00	24,213.00	7,263.00	7,263.00	31,476.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	18,160.00	18,160.00	5,448.00	5,448.00	23,608.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	6,053.00	6,053.00	1,815.00	1,815.00	7,868.00	
	- Automatic Air Vent	10.00	ชุด	100.00	1,000.00	30.00	300.00	1,300.00	
	- บ่อพักน้ำเสีย	10.00	บ่อ	1,300.00	13,000.00	325.00	3,250.00	16,250.00	ค่าติดตั้ง
	3.3 งานระบบท่อระบายน้ำฝน								
	- PVC 3" Class 8.5	99.00	ม.	107.47	10,639.53	75.00	7,425.00	18,064.53	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	งาน	4,255.00	4,255.00	1,276.00	1,276.00	5,531.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	3,191.00	3,191.00	957.00	957.00	4,148.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	1,063.00	1,063.00	318.00	318.00	1,381.00	
	- Roof Drain 3"	15.00	ชุด	800.00	12,000.00	300.00	4,500.00	16,500.00	
	- คูระบายน้ำฝน	66.00	ม.	1,096.00	72,336.00	-	-	72,336.00	
	3.4 งานระบบเครื่องสูบน้ำและถังเก็บน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 750 W	2.00	ชุด	35,000.00	70,000.00	10,500.00	21,000.00	91,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติระบบ Inverter ขนาด 250 W	4.00	ชุด	25,000.00	100,000.00	7,500.00	30,000.00	130,000.00	
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 4000 ลิตร	4.00	ชุด	180,000.00	720,000.00	9,000.00	36,000.00	756,000.00	



งานประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	3.5 งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
	- ขุดหลุมและถมคืน	89.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,811.00	8,811.00	
	- บ่อดักไขมัน	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	840.00	840.00	3,640.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	4,200.00	4,200.00	18,200.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 4000 ลิตร	2.00	ชุด	98,000.00	196,000.00	29,400.00	58,800.00	254,800.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 10000 ลิตร	1.00	ชุด	156,000.00	156,000.00	46,800.00	46,800.00	202,800.00	
	- งานโครงสร้างรองรับถังบำบัดน้ำเสีย								
	- คอนกรีตโครงสร้าง(fc' cube=240 ksc.)	5.00	ลบ.ม.	-	-	542.00	2,710.00	2,710.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,680.00	กก.	3.40	5,712.00	-	-	5,712.00	
	- ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	692.21	2,076.63	-	-	2,076.63	
	- หินเบอร์ 1-2	5.45	ลบ.ม.	794.39	4,329.43	-	-	4,329.43	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24 Dia.9 มม.	170.00	กก.	33.20	5,644.00	4.10	697.00	6,341.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	54.52	272.60	-	-	272.60	
	- ผนังก่ออิฐเว้นร่อง 5 cm.	4.00	ตร.ม.	220.00	880.00	89.00	356.00	1,236.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.24	ลบ.ม.	2,132.00	511.68	398.00	95.52	607.20	
	- ท่อ คสล. Class 3 ขนาด 0.80 ม.	8.00	ท่อน	1,214.00	9,712.00	364.00	2,912.00	12,624.00	
	- งานถมอิฐหักผสมถ่าน	36.00	ลบ.ม.	1,900.00	68,400.00	570.00	20,520.00	88,920.00	
	- ฝาบ่อซีเมนต์สำเร็จรูปขนาด 0.80 ม.	4.00	ฝา	150.00	600.00	-	-	600.00	

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
4	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 9000 BTU ระบบ Inverter	18.00	ชุด	13,500.00	243,000.00	-	-	243,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 BTU ระบบ Inverter	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมค่าวัสดุ , แรงงาน และค่าขนส่ง							12,257,455.54	



งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล (ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563 , ก.58/พ.ค./64

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	1. ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง								
1	ดวงโคม				-		-	-	
	- โคม LED T8 2x18W. ครอบพลาสติกคอกะดิลิค	75	ชุด	2,995	224,625.00	150	11,250.00	235,875.00	
	ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ติดฝังฝ้าเพดาน				-		-	-	
	- โคม LED T8 1x18W. กล้องเหล็ก ติดลอย	5	ชุด	645	3,225.00	115	575.00	3,800.00	
	- โคม LED T8 1x18W. ครอบพลาสติกคอกะดิลิค ติดผนัง	19	ชุด	880	16,720.00	115	2,185.00	18,905.00	
	- โคม Downlight LED 1x9W. หน้ากลม 145 มม.	103	ชุด	450	46,350.00	115	11,845.00	58,195.00	
	- โคมไฟกิ่ง (กันน้ำ) LED 1x9W.	3	ชุด	600	1,800.00	165	495.00	2,295.00	
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W BACKUP TIME 3 Hr.	25	ชุด	2,400	60,000.00	200	5,000.00	65,000.00	
	- EXIT SIGN 10W BACKUP TIME 3 Hr.	10	ชุด	2,100	21,000.00	150	1,500.00	22,500.00	
2	สวิทช์ไฟฟ้า				-		-	-	
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	24	ชุด	70	1,680.00	80	1,920.00	3,600.00	
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	18	ชุด	100	1,800.00	90	1,620.00	3,420.00	
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	18	ชุด	130	2,340.00	100	1,800.00	4,140.00	
	- สวิทช์ทางเดียว 5S	1	ชุด	200	200.00	115	115.00	315.00	
	- สวิทช์ทางเดียว S2	4	ชุด	95	380.00	85	340.00	720.00	
3	เต้ารับไฟฟ้า				-		-	-	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว	25	ชุด	120	3,000.00	90	2,250.00	5,250.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	90	ชุด	180	16,200.00	90	8,100.00	24,300.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่พร้อมหน้ากากกันน้ำ	5	ชุด	250	1,250.00	90	450.00	1,700.00	
	- JUNCTION BOX WH	7	ชุด	50	350.00	50	350.00	700.00	
	- JUNCTION BOX AC	7	ชุด	50	350.00	50	350.00	700.00	
4	สายไฟฟ้า				-		-	-	

(Handwritten signatures and initials)

งานประมาณราคาก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล (ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563 , ก.58/พ.ค./64

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	- XLPE 120 Sq.mm	80.00	เมตร	463	37,040.00	65	5,200.00	42,240.00	
	- IEC01 70 Sq.mm	139.00	เมตร	256	35,584.00	45	6,255.00	41,839.00	
	- IEC01 25 Sq.mm	19.00	เมตร	93	1,767.00	25	475.00	2,242.00	
	- IEC01 16 Sq.mm	220.00	เมตร	60	13,200.00	20	4,400.00	17,600.00	
	- IEC01 10 Sq.mm	169.00	เมตร	38	6,422.00	16	2,704.00	9,126.00	
	- IEC01 6 Sq.mm	125.00	เมตร	22	2,750.00	12	1,500.00	4,250.00	
	- IEC01 4 Sq.mm	2,786.00	เมตร	13	36,218.00	10	27,860.00	64,078.00	
	- IEC01 2.5 Sq.mm	4,058.00	เมตร	9	36,522.00	7	28,406.00	64,928.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	L/S	14,950	14,950.00	-	-	14,950.00	
5	ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย				-		-	-	
	- DIA. 2 1/2" IMC	20.00	เมตร	345	6,900.00	55	1,100.00	8,000.00	
	- DIA. 2" IMC	32.00	เมตร	219	7,008.00	48	1,536.00	8,544.00	
	- DIA. 1 1/4" EMT	4.00	เมตร	95	380.00	32	128.00	508.00	
	- DIA. 1" EMT	98.00	เมตร	55	5,390.00	28	2,744.00	8,134.00	
	- DIA. 3/4" EMT	365.00	เมตร	38	13,870.00	24	8,760.00	22,630.00	
	- DIA. 1/2" EMT	1,540.00	เมตร	27	41,580.00	22	33,880.00	75,460.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	L/S	15,026	15,026.00	-	-	15,026.00	
6	CONSUMER UNIT				-		-	-	
	- LP1,LP2,LP3,LP4,LP5,LP6,LP7	7	ชุด	3,955	27,685.00	500	3,500.00	31,185.00	
7	KWH. METER				-		-	-	
	- SINGLE PHASE 2 WIRE 220V ขนาด 15(45A)	7	เครื่อง	1,200	8,400.00	300	2,100.00	10,500.00	
8	PANEL BOARD				-		-	-	
	- L1	1	ชุด	10,750	10,750.00	800	800.00	11,550.00	
	- L2	1	ชุด	9,550	9,550.00	800	800.00	10,350.00	
	- P1	1	ชุด	9,550	9,550.00	800	800.00	10,350.00	
	- P2	1	ชุด	9,205	9,205.00	800	800.00	10,005.00	
9	SUB DISTRIBUTION BOARD				-		-	-	

[Handwritten signature]

งานประมาณราคาก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล (ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563 , ก.58/พ.ค./64

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	- SDB 1	1	ชุด	25,453	25,453.00	1,000	1,000.00	26,453.00	
	- SDB 2	1	ชุด	25,453	25,453.00	1,000	1,000.00	26,453.00	
	- DB 2	1	ชุด	26,891	26,891.00	1,000	1,000.00	27,891.00	
10	ตู้ MDB				-		-	-	
	- MCCB 250AT/250AF 3P 36KA	1	ชุด	2,975	2,975.00	200	200.00	3,175.00	
	- MCCB 125AT/160AF 3P 25KA	2	ชุด	1,751	3,502.00	150	300.00	3,802.00	
	- MCCB 63AT/100AF 3P 25KA	1	ชุด	1,751	1,751.00	150	150.00	1,901.00	
	- MCCB 40AT/100AF 3P 25KA	1	ชุด	1,751	1,751.00	150	150.00	1,901.00	
	- DIGITAL METER	1	ชุด	15,000	15,000.00	500	500.00	15,500.00	
	- เครื่องวัด + อุปกรณ์ประกอบ	1	L/S	5,000	5,000.00	1,000	1,000.00	6,000.00	
	- ตู้เหล็กพร้อมบัสบาร์	1	L/S	30,000	30,000.00	8,000	8,000.00	38,000.00	
					-		-	-	
	2. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์				-		-	-	
1	ACCESS SWITCH 24 Port Poe	2	ชุด	33,600	67,200.00	500	1,000.00	68,200.00	
2	DATA FIREWALL	1	ชุด	40,000	40,000.00	-	-	40,000.00	
3	ACCESS POINT	6	ชุด	14,400	86,400.00	200	1,200.00	87,600.00	
4	UTP CAT 6 PATCH PANEL 24 PORT	2	ชุด	1,200	2,400.00	-	-	2,400.00	
5	UPS 3 KVA	1	ชุด	32,000	32,000.00	-	-	32,000.00	
6	UPS 1 KVA	1	ชุด	3,200	3,200.00	-	-	3,200.00	
7	Close Rack 27U	1	ชุด	19,200	19,200.00	500	500.00	19,700.00	
8	Wall Rack 12 U	1	ชุด	4,800	4,800.00	500	500.00	5,300.00	
9	LAN OUTLET WALL TYPE	38	ชุด	210	7,980.00	110	4,180.00	12,160.00	
10	TELEPHONE OUTLET WALL TYPE	38	ชุด	210	7,980.00	110	4,180.00	12,160.00	
11	CABLE UTP CAT 6	1,684.00	เมตร	15	25,260.00	8	13,472.00	38,732.00	
12	DIA. 1" EMT	197.00	เมตร	52	10,244.00	28	5,516.00	15,760.00	
13	DIA. 3/4" EMT	91.00	เมตร	37	3,367.00	24	2,184.00	5,551.00	
14	DIA. 1/2" EMT	344.00	เมตร	25	8,600.00	22	7,568.00	16,168.00	

(Handwritten signatures and initials)

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล (ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563 , ก.58/พ.ค./64

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
15	อุปกรณ์ประกอบ	1	L/S	6,968	6,968.00	-	-	6,968.00	
					-		-	-	
	3. งานระบบโทรศัพท์ IP PHONE				-		-	-	
1	ตู้สาขา IP PABX 4/38	1	ชุด	160,000	160,000.00	5,000	5,000.00	165,000.00	
2	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุม	1	ชุด	36,000	36,000.00	-	-	36,000.00	
3	เครื่องโทรศัพท์ Operator	1	ชุด	8,000	8,000.00	-	-	8,000.00	
4	เครื่องโทรศัพท์ IP Phone	38	ชุด	3,500	133,000.00	-	-	133,000.00	
					-		-	-	
	4. งานระบบแจ้งเพลิงไหม้				-		-	-	
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 ZONE	1	ชุด	23,200	23,200.00	3,000	3,000.00	26,200.00	
2	GRAPHIC ANNUNCIATOR	1	ชุด	10,000	10,000.00	1,000	1,000.00	11,000.00	
3	MANUAL STATION ALARM BOX	4	ชุด	1,250	5,000.00	90	360.00	5,360.00	
4	FIRE ALARM BELL 6"	4	ชุด	750	3,000.00	90	360.00	3,360.00	
5	SMOKE DETECTOR (PHOTO ELECTRIC)	37	ชุด	1,400	51,800.00	90	3,330.00	55,130.00	
6	HEAT DETECTOR (rate of rise temperature)	8	ชุด	680	5,440.00	90	720.00	6,160.00	
7	FRC 2.5 Sq mm	341.00	เมตร	30	10,230.00	12	4,092.00	14,322.00	
8	IEC01 1.5 Sq mm	823.00	เมตร	6	4,938.00	5	4,115.00	9,053.00	
9	DIA. 3/4" EMT	115.00	เมตร	37	4,255.00	24	2,760.00	7,015.00	
10	DIA. 1/2" EMT	311.00	เมตร	25	7,775.00	22	6,842.00	14,617.00	
11	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	L/S	3,923	3,923.00	-	-	3,923.00	
					-		-	-	
	5. งานระบบป้องกันฟ้าผ่า				-		-	-	
1	COPPER AIR TERMINAL , Ø DIA.3/4" 60 cm	11	ชุด	2,345	25,795.00	300	3,300.00	29,095.00	
2	GROUND ROD 3x5/8"10' (3 แท่ง/ชุด)	4	ชุด	4,500	18,000.00	500	2,000.00	20,000.00	
3	TEST BOX	4	ชุด	1,500	6,000.00	500	2,000.00	8,000.00	
4	EXOTHERMIC WELDING	12	ชุด	231	2,772.00	500	6,000.00	8,772.00	
5	BARE COPPER 70 SQ.MM.	392.00	เมตร	327	128,184.00	45	17,640.00	145,824.00	

(Handwritten signatures and initials)

งานประมาณราคาก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล (ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563 , ก.58/พ.ค./64

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
6	ท่อ PVC 1 1/4"	48.00	เมตร	35	1,680.00	27	1,296.00	2,976.00	
7	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	L/S	13,154	13,154.00	-	-	13,154.00	
					-		-	-	
	6. งานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวมแบบดิจิตอล				-		-	-	
1	สายอากาศรับสัญญาณแบบดิจิตอล	1	ชุด	5,160	5,160.00	500	500.00	5,660.00	
2	สายอากาศรับสัญญาณแบบ FM	1	ชุด	1,200	1,200.00	500	500.00	1,700.00	
3	เสาสำหรับติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณ	1	ชุด	1,440	1,440.00	500	500.00	1,940.00	
4	ชุดขยายสัญญาณแบบ MULTIBAND AMPLIFIER	1	ชุด	27,200	27,200.00	-	-	27,200.00	
5	ชุดผสมสัญญาณภาพและเสียงแบบ DIGITAL	1	ชุด	15,840	15,840.00	-	-	15,840.00	
6	ชุดขยายสัญญาณรวม	1	ชุด	9,600	9,600.00	-	-	9,600.00	
7	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสายอากาศรับสัญญาณ	2	ชุด	4,800	9,600.00	-	-	9,600.00	
8	ตู้แร็คสำหรับเก็บอุปกรณ์	1	ตู้	14,400	14,400.00	500	500.00	14,900.00	
9	2 - WAY SPLITTER	1	ชุด	216	216.00	90	90.00	306.00	
10	4 - WAY SPLITTER	1	ชุด	320	320.00	90	90.00	410.00	
11	4 - WAY TAP-OFF	5	ชุด	520	2,600.00	90	450.00	3,050.00	
12	TV. OUTLET	18	ชุด	210	3,780.00	90	1,620.00	5,400.00	
13	COAXIAL CABLE RG-11	96.00	เมตร	37	3,552.00	10	960.00	4,512.00	
14	COAXIAL CABLE RG-6	269.00	เมตร	16	4,304.00	6	1,614.00	5,918.00	
15	DIA. 3/4" EMT	90.00	เมตร	37	3,330.00	24	2,160.00	5,490.00	
16	DIA. 1/2" EMT	155.00	เมตร	25	3,875.00	22	3,410.00	7,285.00	
17	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	L/S	2,227	2,227.00	-	-	2,227.00	
					-		-	-	
	7. งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)				-		-	-	
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม	8	ชุด	8,000	64,000.00	500	4,000.00	68,000.00	
2	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบติดตั้งคงที่ BULLET	2	ชุด	15,120	30,240.00	500	1,000.00	31,240.00	
3	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุม	1	ชุด	39,360	39,360.00	-	-	39,360.00	
4	ชุดเก็บบันทึกภาพแบบระบบเครือข่าย 32 ช่อง 8TB	1	ชุด	66,800	66,800.00	-	-	66,800.00	

[Handwritten signatures and initials]

งานประมาณราคาก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล (ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563 , ก.58/พ.ค./64

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
5	SWITCH 24 PORT POE	1	ชุด	28,640	28,640.00	-	-	28,640.00	
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า 3 KVA	1	ชุด	32,000	32,000.00	-	-	32,000.00	
7	Close Rack	1	ตู้	24,000	24,000.00	500	500.00	24,500.00	
8	CABLE UTP CAT 6	336.00	เมตร	15	5,040.00	8	2,688.00	7,728.00	
9	DIA. 1" EMT	36.00	เมตร	52	1,872.00	28	1,008.00	2,880.00	
10	DIA. 3/4" EMT	36.00	เมตร	37	1,332.00	24	864.00	2,196.00	
11	DIA. 1/2" EMT	78.00	เมตร	25	1,950.00	22	1,716.00	3,666.00	
12	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	L/S	1,533	1,533.00	-	-	1,533.00	
					-		-	-	
	8. ระบบเสียงประกาศ				-		-	-	
1	SOUND PROJECTOR 15 W	1	ชุด	5,490	5,490.00	115	115.00	5,605.00	
2	CEILING LOUDSPEAKER TAP 3 W	24	ชุด	720	17,280.00	115	2,760.00	20,040.00	
3	LOUDSPEAKER VOLUME CONTROL 36 W	18	ชุด	1,500	27,000.00	100	1,800.00	28,800.00	
4	SOUND TERMINAL BOX	2	ชุด	1,000	2,000.00	200	400.00	2,400.00	
5	VTF 2x4 sq.mm	36.00	เมตร	56	2,016.00	13	468.00	2,484.00	
6	VTF 2x2.5 sq.mm	300.00	เมตร	32	9,600.00	12	3,600.00	13,200.00	
7	VTF 2x1.5 sq.mm	168.00	เมตร	23	3,864.00	11	1,848.00	5,712.00	
8	DIA. 1/2" EMT	196.00	เมตร	25	4,900.00	22	4,312.00	9,212.00	
9	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	L/S	2,528	2,528.00	-	-	2,528.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง							2,697,408.00	
	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								



งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลี่เป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลี่เป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	งานก่อสร้างอาคารที่พักขยะติดเชื้อ								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 ขุดหลุมฐานรากและถมดิน	2.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00	
	1.2 ทราดยาบ	1.00	ลบ.ม.	692.21	692.21	91.00	91.00	783.21	
	1.3 คอนกรีตทราดยาบ 1:3:5	0.13	ลบ.ม.	-	-	398.00	51.74	51.74	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	33.80	กก.	3.40	114.92	-	-	114.92	
	- ทราดยาบ	0.08	ลบ.ม.	692.21	55.38	-	-	55.38	
	- หินเบอร์ 1-2	0.13	ลบ.ม.	794.39	103.27	-	-	103.27	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cube = 240 ksc.)	2.00	ลบ.ม.	-	-	498.00	996.00	996.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	672.00	กก.	3.40	2,284.80	-	-	2,284.80	
	- ทราดยาบ	1.20	ลบ.ม.	692.21	830.65	-	-	830.65	
	- หินเบอร์ 1-2	2.18	ลบ.ม.	794.39	1,731.77	-	-	1,731.77	
	1.5 ไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	8.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,064.00	1,064.00	
	- ไม้แบบ (คิด 80 %)	6.00	ลบ.ฟ.	430.00	2,580.00	-	-	2,580.00	
	- ไม้คร่า	2.00	ลบ.ฟ.	430.00	860.00	-	-	860.00	
	- ตะปู	2.00	กก.	50.94	101.88	-	-	101.88	
	1.6 เหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24 Dia. 6 มม.	14.82	กก.	32.90	487.58	4.10	60.76	548.34	
	- เหล็กข้ออ้อย SD - 40 Dia. 12 มม.	53.82	กก.	26.42	1,421.92	4.10	220.66	1,642.59	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	54.52	109.04	-	-	109.04	

(Handwritten signatures and initials)

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	- Wire Mesh Dia. 4 mm. @ 0.20x0.20 m.#	12.00	ตร.ม.	31.78	381.36	5.00	60.00	441.36	
	1.7 เหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 4"x4" หนา 3.2 มม.	171.36	กก.	38.97	6,677.90	-	-	6,677.90	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 มม.	20.88	กก.	38.97	813.69	-	-	813.69	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 2 มม.	80.16	กก.	38.97	3,123.84	-	-	3,123.84	
	- ค่าแรง	272.40	กก.	-	-	10.00	2,724.00	2,724.00	
	- สลักสนิมและสีน้ำมันเหล็กโครงหลังคา	12.72	ตร.ม.	105.00	1,335.60	38.00	483.36	1,818.96	
	1.8 แผ่นเหล็กหนา 5 มม.								
	- ขนาด 4"x4" หนา 5 มม. (หัวเสา)	5.00	แผ่น	75.00	375.00	-	-	375.00	
	- ขนาด 6"x6" หนา 5 มม. (ยึดเสา)	5.00	แผ่น	100.00	500.00	-	-	500.00	
	- Bolt M12	20.00	ชุด	130.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	- ค่าแรง	6.56	กก.	-	-	10.00	65.60	65.60	
	- สลักสนิมและสีน้ำมันเหล็กโครงหลังคา	0.16	ตร.ม.	105.00	16.80	38.00	6.08	22.88	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 มม.	20.88	กก.	38.97	813.69	-	-	813.69	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 2 มม.	40.08	กก.	38.97	1,561.92	-	-	1,561.92	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กโครงหลังคา	60.12	กก.	-	-	10.00	601.20	601.20	
	- สลักสนิมและสีน้ำมันเหล็กโครงหลังคา	5.50	ตร.ม.	105.00	577.50	38.00	209.00	786.50	
	- หลังคาเหล็กแผ่นเมทัลชีท เคลือบอะลูซิงค์	15.00	ตร.ม.	320.00	4,800.00	70.00	1,050.00	5,850.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.								



งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลี่เป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลี่เป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	- Flashing หลังคาเหล็กแผ่นเมทัลชีท	3.00	ม.	120.00	360.00	50.00	150.00	510.00	
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 23 ซม. หนา 2.4 ซม.	13.50	ม.	75.00	1,012.50	45.00	607.50	1,620.00	
	- ทาสีเชิงชาย	3.00	ตร.ม.	55.00	165.00	38.00	114.00	279.00	
	- วัสดุอุปกรณ์ติดตั้งและประกอบหลังคา	1.00	L/S	308.00	308.00	-	-	308.00	
	2.2 งานฝ้าเพดานและตกแต่ง								
	- ฝ้าเพดานแผ่นสมาร์ทบอร์ด ชนิดมีรูระบาย อากาศ	11.00	ตร.ม.	375.00	4,125.00	75.00	825.00	4,950.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	9.00	ตร.ม.	180.00	1,620.00	80.00	720.00	2,340.00	
	- ผนังทำผิวขัดมันเรียบ	17.50	ตร.ม.	95.00	1,662.50	87.00	1,522.50	3,185.00	
	- ผนังโครงเหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 มม.	8.00	ท่อน	155.00	1,240.00	-	-	1,240.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวด	8.50	ตร.ม.	325.00	2,762.50	25.00	212.50	2,975.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	41.44	กก.	-	-	10.00	414.40	414.40	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันเหล็ก	5.00	ตร.ม.	105.00	525.00	105.00	525.00	1,050.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นทำผิวขัดมันเรียบ	11.00	ตร.ม.	119.00	1,309.00	82.00	902.00	2,211.00	
	2.5 งานประตู								
	- D1	1	ชุด	2,850.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- อ่างล้างมือชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	450.00	450.00	2,650.00	

(Handwritten signatures and initials)

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลิเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลิเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	- ก๊อกลงล้างหน้า	1	ชุด	250.00	250.00	25.00	25.00	275.00	
	- ก๊อกร้างพื้น	1	ชุด	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00	
	- Floor Drain สแตนเลส ขนาด ศก. 3 นิ้ว	1	ชุด	900.00	900.00	75.00	75.00	975.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานชุดหลุมบ่อเกรอะ-บ่อซึม	8.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	792.00	792.00	
	3.2 คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	-	-	398.00	19.90	19.90	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	13.00	กก.	3.40	44.20	-	-	44.20	
	- ทราฮายาบ	0.03	ลบ.ม.	692.21	20.77	-	-	20.77	
	- หินเบอร์ 1-2	0.05	ลบ.ม.	794.39	39.72	-	-	39.72	
	3.3 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.15	ลบ.ม.	-	-	498.00	74.70	74.70	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	51.30	กก.	3.40	174.42	-	-	174.42	
	- ทราฮายาบ	0.09	ลบ.ม.	692.21	62.30	-	-	62.30	
	- หินเบอร์ 1-2	0.16	ลบ.ม.	794.39	127.10	-	-	127.10	
	3.4 ทราฮายาบ	0.35	ลบ.ม.	692.21	242.27	99.00	34.65	276.92	
	3.5 บ่อซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 0.80 ม.	6.00	ท่อน	300.00	1,800.00	75.00	450.00	2,250.00	
	3.6 ฝาบ่อซีเมนต์สำเร็จรูป	2.00	ฝา	150.00	300.00	-	-	300.00	
	3.7 PVC 1/2" Class 13.5	7.00	ม.	14.87	104.09	30.00	210.00	314.09	
	3.8 PVC 3/4" Class 13.5	10.00	ม.	17.83	178.30	30.00	300.00	478.30	
	3.9 PVC 2" Class 8.5	4.00	ม.	49.06	196.24	40.00	160.00	356.24	
	3.10 PVC 4" Class 8.5	13.00	ม.	174.06	2,262.78	100.00	1,300.00	3,562.78	
	3.11 ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	งาน	1,096.00	1,096.00	328.00	328.00	1,424.00	



งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	3.12 เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	822.00	822.00	246.00	246.00	1,068.00	
	3.13 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	274.00	274.00	82.00	82.00	356.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- ชุดโคมไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์หลอดเปลือย 18 W.	1.00	ชุด	360.00	360.00	115.00	115.00	475.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว	1.00	ชุด	70.00	70.00	80.00	80.00	150.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และบริภัณฑ์ทางไฟฟ้า	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	รวมค่าวัสดุ , แรงงาน และค่าขนส่ง							95,480.97	



งานประมาณราคาก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล (ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563 , ก.58/พ.ค./64

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ								
	ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์								
	1 งานระบบเสียงประกาศ								
1	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1	ชุด	23,200	23,200	-	-	23,200.00	
2	ไมโครโฟนประกาศ แบบตั้งโต๊ะ มีปุ่มเลือกโซนประกาศ	1	ชุด	11,200	11,200	-	-	11,200.00	
3	POWER AMPLIFIER 2 x 250 W	1	ชุด	38,400	38,400	-	-	38,400.00	
4	เครื่องตรวจสอบระบบเสียง	1	ชุด	14,400	14,400	-	-	14,400.00	
5	เครื่องรับสัญญาณวิทยุ เอเอ็มและเอฟเอ็ม USB PLAYER	1	เครื่อง	15,040	15,040	-	-	15,040.00	
6	ตู้แร็คสำหรับติดตั้งอุปกรณ์	1	ชุด	24,000	24,000	-	-	24,000.00	
7	ค่าติดตั้ง/ทดสอบระบบ	1	L/S	1,000	1,000	5,000	5,000.00	6,000.00	
					-		-	-	
	2. ระบบภาพและเสียงห้องประชุม ชั้นที่ 2				-		-	-	
1	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1	เครื่อง	22,400	22,400	-	-	22,400.00	
2	เครื่องขยายเสียงขนาด 2x450 วัตต์	2	เครื่อง	36,800	73,600	-	-	73,600.00	
3	ลำโพง CABINET LOUND SPEAKER ขนาด 200 วัตต์	4	ชุด	26,880	107,520	-	-	107,520.00	
4	ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อมเครื่องรับสัญญาณ	2	ชุด	31,600	63,200	-	-	63,200.00	
5	ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อพร้อมเครื่องรับสัญญาณ	1	ตู้	30,000	30,000	-	-	30,000.00	
6	ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือพร้อมสายไมโครโฟน	2	ชุด	4,952	9,904	-	-	9,904.00	

(Handwritten signatures and initials)

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล (ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563 , ก.58/พ.ค./64

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
7	ขาดังไมโครโฟนชนิดตั้งพื้นแบบบูม	4	ชุด	2,520	10,080	-	-	10,080.00	
8	ขาดังไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ	4	ชุด	720	2,880	-	-	2,880.00	
9	ลำโพงมอนิเตอร์ขนาด 16 วัตต์	2	ตู้	4,000	8,000	-	-	8,000.00	
10	เครื่องเล่นดีวีดี 1 แผ่น	1	เครื่อง	4,640	4,640	-	-	4,640.00	
11	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาดความสว่าง 6,000 ANSI	1	เครื่อง	78,400	78,400	-	-	78,400.00	
12	จอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 180"	1	ชุด	29,440	29,440	-	-	29,440.00	
13	เครื่องสลับสัญญาณภาพ	1	เครื่อง	30,400	30,400	-	-	30,400.00	
14	ชุดแปลงสายสัญญาณ HDMI เป็น สาย UTP (พร้อมสายสัญญาณ)	3	ชุด	10,240	30,720	-	-	30,720.00	
15	HDMI OUTLET WALL TYPE	2	ชุด	640	1,280	-	-	1,280.00	
16	MICROPHONE OUTLET WALL TYPE	2	ชุด	240	480	-	-	480.00	
17	ตู้แร็คสำหรับจัดวางอุปกรณ์ภาพและเสียง	1	ชุด	36,000	36,000	-	-	36,000.00	
18	ค่าติดตั้ง/ทดสอบระบบ	1	L/S	43,116	43,116	10,000	10,000.00	53,116.00	
	รวมราคาหมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ							724,300.00	

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สยผจ.สตูล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 22/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าขนส่งทางทะเล		รวมค่าขนส่ง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ						
1	ค่าขนส่งวัสดุทางทะเล (น้ำหนักประมาณ 1,950 ตัน) (แพ 1 เทียบบรรทุกได้ไม่เกิน 50 ตัน)	39	เที่ยว	125,000.00	4,875,000.00	4,875,000.00	
2	ค่าขนส่งเครื่องมือและเครื่องจักรก่อสร้าง (งานรื้อถอน,งานก่อสร้าง)	1	เที่ยว	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
	รวมค่างานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯเป็นเงินประมาณ					5,000,000.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.