

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องทำงาน ชั้นที่ ๒ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๘๔๘,๙๑๐ บาท
(แปดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงห้องทำงาน ชั้นที่ ๒ ห้องนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล รongนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสตูล และห้องเลขานุการ ประกอบด้วยงานปรับปรุงผิวพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู สี
ระบบไฟฟ้า ฯลฯ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
 - ราคากลางก่อสร้าง เป็นเงิน ๘๔๘,๙๑๐ บาท
(แปดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสรี พงศ์นฤเดช	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมณู สวนแก้ว	กรรมการ
๖.๓ นายกฤษณี แซ่อาหลี	กรรมการ




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานก่อสร้าง โทร. 0-7471-2055

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องทำงาน ชั้นที่ 2		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักคณิศรยุทธกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสตูล	ประจำเดือน กันยายน 2566		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560			
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566	<input checked="" type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566	
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงินไข - เงินค่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	582,571.00		
	ราคารวมค่า Factor F	1,3087	762,410.67	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	86,500.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ		848,910.67		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		848,910		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาทตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 3368/2566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566

- (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(นายเสรี พงษ์บุคเดช) ประชานกรรมการ
- (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นายมณู สวนแก้ว) กรรมการ
- (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
(นายกุอานี่ แซ่อาหลี) กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ไม่ตอกเข็ม)

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานก่อสร้าง โทร. 0-7471-2055

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงทำงานชั้น 2
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักคณิศรเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสตูล	ประจำเดือน กันยายน 2560
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับลดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2566	
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566	<input checked="" type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร
 เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
	กลุ่มงานที่ 1				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ชนิดฐานรากไม่ตอกเข็ม)				
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา				
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานปรับปรุง	582,571			
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน				
	1.2.3 งานผนัง - คิวผนัง				
	1.2.4 งาน ฝิวพื้น				
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง				
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์				
	1.2.7 งานทาสี				
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด				
	1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาล				
	1.4 งานระบบไฟฟ้า				

๗.




๘.

๙.

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				
	1.6 งานระบบลิฟท์				
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1				
	กลุ่มงานที่ 2				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				
	รวมค่างานส่วนที่ 1				
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมาดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	86,500.00			
	รวมค่างานส่วนที่ 2				
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
	รวมค่างานส่วนที่ 3				
	รวม ส่วนที่ 1+2+3				
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	669,071	
					บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 3368/2566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566

- (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(นายเสวี พงศ์นฤเดช) ประชานกรรมการ
- (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นายณณ สุวนแก้ว) กรรมการ
- (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
(นายบุญยืน แซ่ชะวากี) กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงห้องทำงานชั้น 2		แบบเลขที่					
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล		เอกสารเลขที่				-	
ผู้ประมาณราคา		นายมณู สวนแก้ว		พื้นที่อาคาร				ตร.ม.	
ผู้กำหนดราคา		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		จำนวนชั้น				ชั้น	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	วัสดุ+แรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1. ห้องทำงานพ.สสจ./ห้องเลข 1									
1	รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมขนย้าย	งาน	1	-	-	5,400	5,400	5,400	
2	รื้อประตูกระจกอลูมิเนียมขนาด 2*2.5 ม.	ชุด	1	-	-	1,350	1,350	1,350	
3	งานรื้อหน้าต่างอลูมิเนียม	ชุด	1	-	-	1,350	1,350	1,350	
4	รื้อวงกบประตู	ชุด	1	-	-	900	900	900	
5	รื้อพื้นกระเบื้อง 0.60*0.60 ม.พร้อมสกัดพื้น	งาน	1	-	-	3,600	3,600	3,600	
6	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.80*0.80(ห้องนพ.สสจ.)	ตรม.	40	529	21,160	180	7,200	28,360	
7	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60*0.60(ห้องเลขাত่วนเพิ่ม)	ตรม.	12	420	5,040	180	2,160	7,200	
8	งานกันผนังห้องโครงเหล็กซีพูนด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด	ตรม.	10	450	4,500	250	2,500	7,000	
9	ก่ออิฐปิดช่องหน้าต่างด้านหลัง, ช่องประตูหน้า	ตรม.	9	294	2,646	89	801	3,447	
10	ฉาบผนัง	ตรม.	18	60	1,080	100	1,800	2,880	
11	ชุดประตู-หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมขนาด 3.00*2.50 ม. พร้อมผนังเบา	ชุด	1	13,500	13,500	-	-	13,500	
12	ชุดประตูกระจกอลูมิเนียมขนาด 2*2.5 ม.	ชุด	1	1,500	1,500	2,000	2,000	3,500	
13	วอลต์เปเปอร์ติดผนัง	ตรม.	150	350	52,500	80	12,000	64,500	
14	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตรม.	12	300	3,600	75	900	4,500	
15	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี บุทับด้วยแผ่นลามิเนต	เมตร	12	1,150	13,800	1,075	12,900	26,700	
16	มอบฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์	เมตร	18	85	1,530	120	2,160	3,690	
17	บัวเชิงผนัง	เมตร	6	95	570	95	570	1,140	
18	ปิดทับฝ้าเพดานด้วยแผ่นลามิเนต	ตรม.	15	850	12,750	1,000	15,000	27,750	
19	งานบิวอินผนังใหม่สูง 0.80 ม.	ตรม.	8	2,500	20,000	2,000	16,000	36,000	
20	บุลามิเนตทับงานบิวอินเดิมสูง 0.80 ม.	ตรม.	13	650	8,450	1,250	16,250	24,700	
21	ย้ายโคมไฟตะแกรงชนิดฝังฝ้าขนาด 2*36 วัตต์	ชุด	2	-	-	150	300	300	
22	ย้ายชุดไฟดาวน์ไลท์ขนาด 4 นิ้ว	ชุด	8	-	-	150	1,200	1,200	
23	งานเดินสายไฟพร้อมจัดเก็บสายไฟ	งาน	1	3,500	3,500	3,500	3,500	7,000	
24	งานฉาบแต่งท้องคานส่วนที่รื้อผนัง	งาน	1	500	500	1,350	1,350	1,850	
25	ย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	เครื่อง	3	0	-	3,500	10,500	10,500	
รวมวัสดุและแรงงาน						166,626	121,691	288,317	

1.

2.

3.

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2. ห้องทำงานรอง นพ.สจ.								
1	รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน	งาน	1	-	-	1,800	1,800	1,800
2	งานกันผนังห้องโครงเหล็กซียูบุด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด	ตรม.	10	450	4,500	250.00	2,500	7,000
3	ชุดประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมผนัง สมาร์ทบอร์ดทึบ 2 ด้านขนาด4*2.50ม.	ชุด	3	28,000	84,000	-	-	84,000
4	วอลล์เปเปอร์ติดผนัง	ตรม.	216	350	75,600	80	17,280	92,880
5	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตรม.	72	300	21,600	75	5,400	27,000
6	มอบฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์	เมตร	90	85	7,650	120	10,800	18,450
7	ติดตั้งบานประตูลูกฟักไม้ขนาด0.90*2.00 ม. รอบนอกติดชั้นประตูโดยรอบ(บานประตูเดิม)	ชุด	1	1,500	1,500	2,500	2,500	4,000
8	บัวเชิงผนัง	เมตร	62	95	5,890	95	5,890	11,780
9	โคมไฟตะแคงชนิดฝังฝ้าขนาด2*36วัตต์	ชุด	8	1,550	12,400	150	1,200	13,600
10	ชุดไฟควานไลน์ขนาด 4นิ้ว	ชุด	8	250	2,000	150	1,200	3,200
11	งานเดินสายแอร์พร้อมติดตั้งเบรกเกอร์	จุด	2	1,500	3,000	700	1,400	4,400
12	ติดตั้งเคเบิลสัญญาณทีวี	จุด	2	220	440	150	300	740
13	ติดตั้งปลั๊กไฟ	จุด	6	220	1,320	150	900	2,220
14	งานเดินสายไฟพร้อมจัดเก็บพร้อมย้ายสายไฟ	งาน	1	4,500	4,500	3,000	3,000	7,500
15	งานสีฝ้าเพดาน	ตรม.	72	42	3,024	30	2,160	5,184
16	ย้ายเครื่องปรับอากาศเดิมพร้อมติดตั้ง	เครื่อง	3	-	-	3,500	10,500	10,500
รวมวัสดุและแรงงาน						227,424	66,830	294,254
3. ครัวภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ขนาด 18,000 BTU ชนิดติดผนังinverter	เครื่อง	1	27,900	27,900	2,500	2,500	30,400
2	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ขนาด 36,000 BTU ชนิดกระจายลม ๔ ทิศทาง (cassette type)	เครื่อง	1	53,600	53,600	2,500	2,500	56,100
รวมวัสดุและแรงงาน						81,500	5,000	86,500

1.

2.

3.