

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง ๓๔ ตำบลอุโตเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ๑ หลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๑๓๘,๒๐๐ บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
- ราคากลางก่อสร้าง เป็นเงิน ๑,๓๗๗,๔๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | |
|--|--------------|
| ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) | จำนวน ๘ แผ่น |
| ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) | จำนวน ๑ แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|-----------------------|---------------|
| ๗.๑ นายเสรี พงศ์นฤเดช | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายเกษม ไพรชูยัน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายมณู สวนแก้ว | กรรมการ |

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร




ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร 0 7471 1071 ต่อ 210

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างดินถมดินไหว)		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง 34 ต.อุไถเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	11057+ก.113/ร.ค./58	เอกสารเลขที่	0 พื้นที่อาคาร 80 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6	จำนวน	11 แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสตูล ประจำเดือน	กุมภาพันธ์ 2567	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ 19 มีนาคม 2567	<input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อ 19 มีนาคม 2567		

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
 เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,083,672	1,054,261	คิดเสาเข็มยาว 8.00 ม.
	ราคารวมค่า Factor F 1.3066 1.3066	1,415,926	1,377,497	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,415,926	1,377,497	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,415,900	1,377,400	
(ตัวหนังสือ) (ฐานราคชนิดตอกเข็มคอร.)		หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 80 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	17,699	17,218 บาท / ตร.ม.
ค่า Factor F คิดราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคชนิดตอกเข็มคอร.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 427/2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567

- | | | | |
|------------|---|--|---------------|
| 1 (ลงชื่อ) |  | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| | (นายเสรี พงศ์นฤเดช) | | |
| 2 (ลงชื่อ) |  | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ |
| | (นายเกษม ไพรสุยัน) | | |
| 3 (ลงชื่อ) |  | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |
| | (นายมนู ส้วนแก้ว) | | |

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11057+ก.113/ธ.ค./58	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง 34 ต.อุโดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล	เอกสารเลขที่	0	
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)	407,679		
	1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.)		378,268	
	1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา	44,933	44,933	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา	39,650	39,650	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	47,475	47,475	
	1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง	112,238	112,238	
	1.2.4 งานพื้น - ฝ้าพื้น	41,854	41,854	
	1.2.5 งานตกแต่งบันได	16,398	16,398	
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง	138,910	138,910	
	#REF!	22,210	22,210	
	1.2.8 งานทาสี	27,000	27,000	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	20,925	20,925	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง	71,357	71,357	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	68,043	68,043	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	0	0	
	1.6 งานระบบลิฟท์	0	0	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,058,672	1,029,261	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	25,000	25,000	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	25,000	25,000	

1.

2.

3.

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11057+ก.113/ธ.ค./58	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง 34 ต.อุโค่เจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล	เอกสารเลขที่	0	
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0	
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,083,672	1,054,261	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	0	0	
	2.3 งานระบบปรับอากาศ	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	

1.

2.

3.

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11057+ก.113/ช.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง 34 ต.อุโดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

เอกสารเลขที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดคอกเข็ม คอร.)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1	15,000	15,000	0	0	15,000
2	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. (คิดความยาวที่ 8.00 ม.) รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน	ตัน	15	2,160	32,400	544	8,160	40,560
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ตัน	15	0	0	200	3,000	3,000
4	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	28	0	0	168	4,704	4,704
5	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	1	714	714	91	91	805
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	2,009	2,009	419	419	2,428
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	27	2,243	60,561	419	11,313	71,874
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	200	280	56,000	0	0	56,000
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	60	260	15,600	0	0	15,600
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	286	0	0	139	39,754	39,754
9	ตะปู	กก.	72	49.00	3,528	0	0	3,528
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	554	25.68	14,227	4.1	2,271	16,498
	- RB 9 มม.	กก.	983	23.11	22,717	4.1	4,030	26,747
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,172	22.71	26,616	3.3	3,868	30,484
	- DB 16 มม.	กก.	1,204	24.41	29,390	3.3	3,973	33,363
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	117	49	5,733	0	0	5,733
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	7	30	210	0	0	210
14	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	20	344	6,880	25	500	7,380
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	20	195	3,900	35	700	4,600
	รวม 1.1.2				295,485		82,784	378,268
	1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	19	406	7,714	0	0	7,714
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	31	565	17,515	0	0	17,515
	แผ่นเหล็ก							
2	- ขนาด 200 x 300 x 10 มม.	แผ่น	5	316	1,580	0	0	1,580
	- Stiffener ขนาด 6 มม.	แผ่น	20	20	400	0	0	400
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	924	0	0	10	9,240	9,240
4	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	101	46	4,646	38	3,838	8,484
	รวม 1.1.3				31,855		13,078	44,933

1.

1.

3.

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11057+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง 34 ต.อุโตเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

เอกสารเลขที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานหลังคา								
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่	แผ่น	155	61.00	9,455	0	0	9,455
2	ครอบสัน	แผ่น	10	45.00	450	0	0	450
3	ครอบตะเข้สัน	แผ่น	50	55	2,750	0	0	2,750
4	ครอบโค้ง 3 ทาง	แผ่น	3	55	165	0	0	165
5	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	236	3	590	0	0	590
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	82	0	0	50	4,100	4,100
7	รางน้ำตะเข้	ม.	4	800	3,200	20	80	3,280
8	เชิงชาย,ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	35	220	7,700	73	2,555	10,255
9	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันนกสำเร็จรูป	ม.	35	25	875	10	350	1,225
10	แผ่นอลูมิเนียมพอลียชนิดพอลีย 2 ด้าน	ตร.ม.	82	70	5,740	20	1,640	7,380
รวม 1.2.1						30,925	8,725	39,650
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	45	250	11,250	75	3,375	14,625
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาดฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	6	300	1,800	75	450	2,250
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.	ตร.ม.	60	350	21,000	150	9,000	30,000
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
4	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1	600	600	0	0	600
รวม 1.2.2						34,650	12,825	47,475
1.2.3 งานผนัง - ฉิวผนัง								
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	104	193	20,072	55	5,720	25,792
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	4	528	2,112	66	264	2,376
3	ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	ตร.ม.	22	294	6,468	89	1,958	8,426
4	ก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	ตร.ม.	6	600	3,600	167	1,002	4,602
5	ฉิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	85	30	2,550	100	8,500	11,050
	- ภายนอก	ตร.ม.	180	30	5,400	120	21,600	27,000
6	ฉิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอดู							
	- ภายใน	ตร.ม.	0	60	0	100	0	0
	- ภายนอก	ตร.ม.	14	60	840	120	1,680	2,520

1.

2.

3.

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11057+ก.113/ธ.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง 34 ต.อุโตเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

เอกสารเลขที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	12	70	840	110	1,320	2,160
	- ภายนอก	ตร.ม.	18	70	1,260	125	2,250	3,510
8	ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับบุกระเบื้อง	ตร.ม.	22	45	990	70	1,540	2,530
9	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	25	380	9,500	166	4,150	13,650
10	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	50	55	2,750	44	2,200	4,950
	- ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	24	75	1,800	78	1,872	3,672
	รวม 1.2.3				58,182		54,056	112,238
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น							
1	ผิวบุกระเบื้องเซรามิกผิวมัน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	40	380	15,200	158	6,320	21,520
2	ผิวบุกระเบื้องเซรามิกผิวด้านชนิดไม่ลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	7	380	2,660	158	1,106	3,766
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	20	100	2,000	87	1,740	3,740
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	24	90	2,160	82	1,968	4,128
5	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	58	110	6,380	40	2,320	8,700
	รวม 1.2.4				28,400		13,454	41,854
	1.2.5 งานตกแต่งบันได							
1	บันได 1							
	- ชั้นบันไดผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	14	350	4,900	158	2,212	7,112
	- ขานพักบันไดผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	2	350	700	158	316	1,016
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	14	140	1,960	40	560	2,520
	- ราวบันได ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3" สบมุม ทำสี + เหล็กแบนขนาด 6 x 50 มม. 4 เส้น	ม.	7	650	4,550	0	0	4,550
	เสาเหล็กแบนขนาด 6 x 50 มม. ทำสีดำ ความสูง 0.90 ม.							
	- ห้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	6	80	480	120	720	1,200
	รวม 1.2.5				12,590		3,808	16,398
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D1	ชุด	1	19,600	19,600	1,350	1,350	20,950
	- D2	ชุด	3	3,700	11,100	400	1,380	12,480
	- D3	ชุด	2	3,600	7,200	500	1,000	8,200

1.

2.

3.

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างดินแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11057+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ่ง 34 ต.อุโตเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เอกสารเลขที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- D4	ชุด	1	10,800	10,800	500	500	11,300
	- D5	ชุด	1	2,300	2,300	340	340	2,640
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	1	15,000	15,000	510	510	15,510
	- W2	ชุด	3	4,600	13,800	350	1,050	14,850
	- W3	ชุด	1	3,300	3,300	350	350	3,650
	- W4	ชุด	2	5,800	11,600	350	700	12,300
	- W5	ชุด	4	3,800	15,200	230	920	16,120
	- W6	ชุด	1	14,800	14,800	1,880	1,880	16,680
	- W7	ชุด	1	4,000	4,000	230	230	4,230
	รวม 1.2.6				128,700		10,210	138,910
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง P55000พร้อมก๊อกและอุปกรณ์	ชุด	2	1,765	3,530	450	900	4,430
2	สุขภัณฑ์นั่งราบสองชั้น ชนิดท่อลงพื้น P 11005พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2	3,500	7,000	450	900	7,900
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2	270	540	35	70	610
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมมวลวาล์วเปิดปิด (P97(HM))+PM1001Q56(HM))	ชุด	2	830	1,660	70	140	1,800
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2	380	760	70	140	900
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	4	540	2,160	70	280	2,440
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MM004#B)	ชุด	2	790	1,580	70	140	1,720
8	หัวก๊อกล้างพื้น (PM1024Q28(HM))	ชุด	2	300	600	25	50	650
9	ที่วางสบู่ (PM7005(HM))	ชุด	2	260	520	70	140	660
10	STOP VALVE	ชุด	4	240	960	35	140	1,100
	รวม 1.2.7				19,310		2,900	22,210
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	185	42	7,770	30	5,550	13,320
	- ภายนอก	ตร.ม.	180	42	7,560	34	6,120	13,680
	รวม 1.2.8				15,330		11,670	27,000

1.

2.

3.

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11057+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ่ง 34 ต.อุโดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

เอกสารเลขที่

0

ลำดับ	รายการ	หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ม้านั่ง ค.ส.ล. ผิวขัดมัน (DE.1)	ม.	3.85	1,500	5,775	1,000	3,850	9,625
2	ระแนง (แบบขยาย DE.2)				0			
	ขนาด 1.50*2.25 (ระเบียงด้านหน้าชั้นที่ 1)	ชุด	1	3,500	3,500	1,200	1,200	4,700
	ขนาด 1.20*2.25 (ระเบียงด้านหลังชั้นที่ 1,2)	ชุด	2	2,500	5,000	800	1,600	6,600
	รวม 1.2.9				14,275		6,650	20,925
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 1 1/2"	ม.	15	44.62	669	30	450	1,119
	- Dia. 1"	ม.	22	26.16	576	30	660	1,236
	- Dia. 3/4"	ม.	25	17.00	425	30	750	1,175
	- Dia. 1/2"	ม.	14	13.94	195	30	420	615
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	932	932	648	648	1,580
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ							
1.2	BALL VALVE Dia. 3/4"	ชุด	3	340	1,020	150	450	1,470
1.3	GATE VALVE Dia. 1"	ชุด	2	556	1,112	200	400	1,512
1.3	WATER METER Dia. 1"	ชุด	1	955	955	200	200	1,155
1.3	FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	1	250	250	50	50	300
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 6"	เมตร	30	350	10,500	200	6,000	16,500
	- Dia. 4"	เมตร	15	171.70	2,576	100	1,500	4,076
	- Dia. 2"	เมตร	22	48	1,054	40	880	1,934
	- Dia. 1 1/2"	เมตร	5	30.37	152	30	150	302
	- Dia. 1 1/4"	เมตร	5	23.36	117	30	150	267
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	7,199	7,199	2,604	2,604	9,803
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ							
2.2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	2	465	930	200	400	1,330
2.3	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	3	530	1,590	200	600	2,190
2.4	VENT THROUGH ROOF (VTR) Dia. 2"	ชุด	1	294	294	200	200	494
2.5	FLOOR CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2	700	1,400	400	800	2,200
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	2	800	1,600	200	400	2,000
	- Dia. 2"	ชุด	6	450	2,700	100	600	3,300
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	1	8,500	8,500	3,700	3,700	12,200
4	บ่อพัก คสล.(ห้องตลาดขนาด 0.40*0.40 ม.	ลูก	6	250	1,500	100	600	2,100
5	บ่อดักกลิ่นขนาด 0.80*1.20(รายละเอียดตามแบบ)	ลูก	1	1,500	1,500	1,000	1,000	2,500
	รวม 1.3				47,745		23,612	71,357

1.

2.

3.

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11057+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง 34 ต.อุโดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

เอกสารเลขที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/น.ย./61)								
1	ดวงโคม								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว	ชุด	17	405	6,885	115	1,955	8,840	
	หลอด LED 7W ขั้ว E27 ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 700 LM (D1)								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว	ชุด	6	425	2,550	115	690	3,240	
	หลอด LED 9W ขั้ว E27 ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900 LM (D2)								
	- ดวงโคมซาลาเปา ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว	ชุด	4	750	3,000	115	460	3,460	
	หลอด LED ขนาดไม่เกิน 24W ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,350 LM (D3)								
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 9W.	ชุด	4	540	2,160	115	460	2,620	
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM (B2)								
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง หลอด LED ขนาด 5W. ขั้ว E27	ชุด	2	600	1,200	165	330	1,530	
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 500 LM								
2	สวิทซ์ไฟฟ้าฝังผนัง								
	- สวิทซ์ทางเดียว 1S	ชุด	6	70	420	80	480	900	
	- สวิทซ์ทางเดียว 2S	ชุด	2	100	200	90	180	380	
	- สวิทซ์ทางเดียว 3S	ชุด	2	130	260	100	200	460	
	- สวิทซ์สองทาง S2	ชุด	2	95	190	85	170	360	
	- สวิทซ์สองทาง 2S2	ชุด	2	140	280	95	190	470	
3	เด้ารับไฟฟ้า								
	- เด้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	13	180	2,340	90	1,170	3,510	
	- JUNCTION BOX	ชุด	4	50	200	90	360	560	
4	สายไฟฟ้า								
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	60	23	1,380	12	720	2,100	
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	385	14	5,390	10	3,850	9,240	
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	480	9	4,320	7	3,360	7,680	
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	1,109	1,109	0	0	1,109	
5	ท่อร้อยสาย								
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	15	45	675	24	360	1,035	
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	270	31	8,370	22	5,940	14,310	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เมตร	1	1,809	1,809	0	0	1,809	
6	CONSUMER UNIT (LP)								
	- LP แบบ 12 ช่อง Main : 50AT 2P 3W 240/415 VAC	ชุด	1	3,930	3,930	500	500	4,430	
	ชนิดตู้รุ่นแยกวงจรกันดูด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว								
	CB : 16AT 1P จำนวน 7 ลูก								
	CB : 32AT 1P จำนวน 1 ลูก								
	รวม 1.4					46,668		21,375	68,043

1.

2.

3.

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11057+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝั่ง 34 ต.อุโตเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

เอกสารเลขที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	CN1 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวกรูทินแกรนิต มีบัวกันน้ำ ขนาด 0.60x3.30x0.85/0.75 ม. + อ่างสแตนเลส แบบหลุมเดี่ยวมีที่พิกภาษาชนะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	1	25,000	25,000	0	0	25,000
	รวม 2.1				25,000		0	25,000
<p>หมายเหตุ - ปริมาณงานและราคาต่อหน่วย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดตามรูปแบบรายการ หากปริมาณงานและราคาต่อหน่วยไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและเสนอราคาให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด หากได้ยินยอมของเสนอราคาแล้ว ถือว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว และจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการที่กำหนด</p>								

1..

2.

3.