

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง




๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาคลุมช่องตรงกลาง ชั้นที่ ๓ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๘๑๑,๔๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงหลังคาคลุมช่องตรงกลาง ชั้นที่ ๓ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยทำการติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาคลุม	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ - ราคากลางก่อสร้าง เป็นเงิน ๘๑๓,๘๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายเสรี พงศ์นฤเดช	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเกษม ไพรชูยัน	กรรมการ
๖.๓ นายมณู สนวนแก้ว	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. 0 7471 2055

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคาคลุมห้องตรงกลาง ชั้นที่ 3 อาคาร สสจ.สตูล		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2	แผ่น	จำนวนชั้น ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสตูล	ประจำเดือน	กุมภาพันธ์	2567
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง	เดือน มีนาคม 2566		
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อวันที่ 13	เดือน มีนาคม พ.ศ.2567	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อ วันที่ 13
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567				
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560				
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566				
เงื่อนไข : -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -คอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่คอกเข็ม	คอกเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	621,985.00		
	ราคารวมค่า Factor F	1.3085	813,867.37	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์ตั้งซื้อหรือจัดซื้อ	-		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ		813,867.37		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		813,800		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาทตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 425/2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567

- 1 (ลงชื่อ)  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
(นายเสรี พงศ์นฤเดช)
- 2 (ลงชื่อ)  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
(นายเกษม ปรายูธัน)
- 3 (ลงชื่อ)  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
(นายมานู สวนแก้ว)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ไม่ตอกเข็ม)

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานก่อสร้าง โทร. 0-7471-2055

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคาคลุมช่องตรงกลาง ชั้นที่ 3 อาคาร สสจ.สตูล		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	จำนวนชั้น	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักคชนิเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสตูล	ประจำเดือน	กุมภาพันธ์	2567
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง	เดือน	มีนาคม	2566
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567	

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เงื่อนไข : -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งาน โครงสร้างทั่วไป (ชนิดฐานรากไม่ตอกเข็ม)	-			
	1.1.2 งาน โครงสร้างหลังคา	201,520.00			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา	305,125.00			
	1.2.2 งานทาสี	41,390.00			
	1.2.3 งานเบ็ดเตล็ด	73,950.00			

1.  2.  3. 

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
	รวมค่าก่อสร้าง	621,985.00	1.3085	813,867.37	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		บาท/ตร.ม.

1.



2.



3.



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคาคลุมห้องตรงกลาง ชั้นที่ 3 อาคาร สสจ.สตูล	แบบเลขที่	เฉพาะแห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	นายมณู สวนแก้ว	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
ผู้รับราคา		จำนวนชั้น	ชั้น
ผู้กำหนดราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ปรับราคาเมื่อ	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงหลังคา							
1	PIPE							
	- Dia 3" x 4 mm.	ท่อน	30	1,736.00	52,080.00	-	-	52,080.00
	- Dia 2 1/2 " x 2.3 mm.	ท่อน	20	803.00	16,060.00	-	-	16,060.00
	- Dia 1 1/2" x 2.3 mm.	ท่อน	60	493.00	29,580.00	-	-	29,580.00
2	เหล็กรูปพรรณ							
	- เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 2.3 mm.	ท่อน	30	810.00	24,300.00	-	-	24,300.00
	- เหล็กกล่อง100*100*3.2mm.	ท่อน	3	1,550.00	4,650.00	-	-	4,650.00
3	แผ่นเหล็ก ขนาด 300 x 300 x 9 mm.	ท่อน	20	330.00	6,600.00	-	-	6,600.00
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้ง โครงหลังคา	ตร.ม.	85	-	-	450.00	38,250.00	38,250.00
5	ชุด REMSET Epcon G5 พร้อมสตัดคกัลยวสแตนเลส และชุดน็อต 4-m16 ยาว 12.5 ซม.	จุด	10	2,500.00	25,000.00	500.00	5,000.00	30,000.00
	รวม (1.1.1)				158,270.00		43,250.00	201,520.00
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	หลังคาแผ่นเหล็กชุบสังกะสีของBlue Scope หน้า 0.47 มม. พร้อมแผ่นPU โฟม หน้า 50 มม.	ตร.ม.	181	480.00	86,880.00	70.00	12,670.00	99,550.00
2	แผ่นปิดข้างหลังคาแผ่นเหล็กชุบสังกะสีBlue Scope หน้า 0.47	ตร.ม.	38	480.00	18,240.00	70.00	2,660.00	20,900.00
3	Flashing	ม.	75	350.00	26,250.00	50.00	3,750.00	30,000.00
4	งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	47	320.00	15,040.00	60.00	2,820.00	17,860.00
5	ภายในฝ้าหลุมปูด้วยแผ่นลามิเนตรายละเอียดตามแบบ	ตร.ม.	9	1,150.00	10,350.00	1,075.00	9,675.00	20,025.00
5	โคมไฟภายนอกอาคาร(รูปแบบ โคมกำหนดขณะก่อสร้าง)	ชุด	30	850.00	25,500.00	-	-	25,500.00
6	รอกสลิงไฟฟ้า	ชุด	1	22,000.00	22,000.00	3,500.00	3,500.00	25,500.00

1.  2.  3. 

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงหลังคาคลุมช่องตรงกลาง ชั้นที่ 3 อาคาร สตจ.สตูล

แบบเลขที่ เฉพาะแห่ง

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล


เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7	โคมไฟระย้า(ขนาดและรูปแบบกำหนดขณะก่อสร้าง)	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
8	สวิทช์ไฟฟ้า	ชุด	3	70.00	210.00	-	-	210.00
9	ท่อร้อยสายไฟ 1/2"	เมตร	230	31.00	7,130.00	-	-	7,130.00
10	สายไฟ IEC01ขนาด2.5	เมตร	250	9.00	2,250.00	-	-	2,250.00
11	consumer unit แบบ4ช่อง	ชุด	1	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00
12	ค่าแรงงานไฟฟ้า	เหมา	1	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00
13	เกล็ดอลูมิเนียมตัวแขวระบายอากาศ	เมตร	24	850.00	20,400.00	250.00	6,000.00	26,400.00
รวม (1.2.1)					252,050.00		53,075.00	305,125.00
1.2.2 งานทาสี								
1	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	90	30.00	2,700.00	30.00	2,700.00	5,400.00
2	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	90	46.00	4,140.00	35.00	3,150.00	7,290.00
3	สีน้ำอะคริลิก	ตร.ม.	350	42.00	14,700.00	40.00	14,000.00	28,700.00
รวม (1.2.2)					21,540.00		19,850.00	41,390.00
1.2.3 งานเบ็ดเตล็ด								
1	ซ่อมเปลี่ยนชุดตะแกรงคักขยะท่อระบายน้ำฝนขนาด 3"	ชุด	16	550	8,800	250	4,000	12,800
2	เปลี่ยนท่อระบายน้ำฝนใหม่พร้อมข้อต่อสามทาง	จุด	1	2,150	2,150	500	500	2,650
3	บันไดสแตนเลสขึ้นชั้นหลังคา	ชุด	1	55,000	55,000	-	-	55,000
4	จัดเก็บสายไฟฟ้า,สื่อสารบริเวณชั้นหลังคาและโถง	งาน	1	1,000	1,000	2,500	2,500	3,500
รวม (1.2.3)					66,950		7,000	73,950
<p>หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด</p> <p>- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล</p> <p>ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น</p> <p>- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน</p>								

1.



2.



3.

